

B 277 / Erneuerung der Ortsdurchfahrt Aßlar

HESSEN MOBIL, Straßen- und Verkehrsmanagement Dillenburg, informiert, dass die Ortsdurchfahrt Aßlar (B 277) in der Zeit vom 29. Mai bis 30. Juni 2017 erneuert wird.

Die Maßnahme ist erforderlich, weil die Fahrbahn Schäden in Form von Spurrinnen, Verdrückungen und Flickstellen aufweist.

Durch die starke Verkehrsbelastung innerhalb der Ortsdurchfahrt muss der Straßenoberbau den neuen Anforderungen angepasst werden.

Die Baustrecke hat eine Länge von ca. 320 m.

Nach Aufnahmen des bituminösen Oberbaues und Teilen des vorhandenen Frostschutzmaterials erfolgt der Einbau eines 26 cm starken bituminösen Schichtenpaketes.

Im Zuge der Baumaßnahme wird es notwendig, die Stadtstraßen durch Erneuerung der Deckschicht an die Bundesstraße anzupassen.

Die Stadtwerke erneuern auf o.g. Streckenabschnitt einige Schieberkreuze der Wasserversorgung.

Aufgrund der vorhandenen Verkehrsbelastung, die notwendigen Anbindungen der Wohngebiete und um die Einschränkung der Gewerbetreibenden so gering wie möglich zu halten, erfolgt der Ausbau in 2 Bauabschnitten mit 4 Bauphasen. Der erste Bauabschnitt beginnt von Ehringshausen kommend an der Einmündung „Bruchweg“ und geht bis vor die Einmündung der Stadtstraße „Hohe Straße“. Der zweite Abschnitt reicht von der „Hohen Straße“ bis hinter die Einmündung der Stadtstraße „Im Oberndorf“.

Die Bauarbeiten erfolgen unter halbseitiger Verkehrsführung mit Ampelanlage.

Für jede Bauphase ist eine Bauzeit von ca. einer Woche vorgesehen.

Verlegung oder Entfallen der zwei Bushaltestellen erfolgt durch Bekanntgabe durch den VLDW in Wetzlar.

Mit der Ausführung der Arbeiten wurde die Firma Wilhelm Jost, Weilmünster, beauftragt.

Die Baukosten in Höhe von rund 225.000,00 € trägt die Bundesrepublik Deutschland.

